

7.VALUTAZIONE DEI RISCHI

7-1 VALUTAZIONE DEI RISCHI COMUNE A TUTTI I LAVORATORI

RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO
INCENDIO	<p>Attività soggetta a CPI</p> <p>Nell'attività sono presenti materiali combustibili, correttamente manipolati e depositati. Non sono presenti quantità significative di materiali infiammabili. Le sorgenti di innesco sono state identificate come segue: <i>impianto elettrico, apparecchi elettrici.</i></p> <p>L'affollamento durante le rappresentazioni può creare un fattore di maggior rischio</p> <p>CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO:</p> <p>MEDIO</p> <p>IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE A RISCHIO DI INCENDIO:</p> <p>All'interno del teatro è presente pubblico che non ha familiarità con i luoghi di lavoro ed in numero tale da determinare situazioni occasionali di particolare affollamento.</p> <p>Non vi sono lavoratori la cui mobilità, udito o vista sia limitata; qualora ci fosse tra la clientela una persona con tali handicap, il personale sarà istruito per fornire un supporto ad eventuali persone presenti che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro e con le relative vie di esodo, con particolare riguardo alle persone la cui</p>	MEDIO

mobilità, udito o vista sia limitata.

INCENDIO

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO:

I materiali combustibili presenti all'interno della struttura sono i minimi compatibili con le lavorazioni e sono correttamente manipolati e depositati.

L'impianto elettrico è regolarmente mantenuto e dotato di certificazioni di legge

Le apparecchiature elettriche sono dotate dei requisiti di sicurezza e sono costantemente controllate.

Il palcoscenico è dotato di sipario tagliafuoco con impianto splinker con utilizzo manuale

MISURE DI PROTEZIONE (ATTIVE E PASSIVE):

La struttura è in possesso di attrezzature antincendio (estintori del tipo a polvere ed anidride carbonica) e idranti che vengono periodicamente controllate da personale qualificato.

L'impianto ha un sistema di rilevazioni incendi automatico, con segnalazione a Liburna in caso di chiusura del teatro, e impianto splinker sul palcoscenico

ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA

Vie di esodo

Le vie di esodo della struttura sono state visionate e ritenute idonee dalla CPVLPS, per evitare problematiche sulla Via di esodo della caserma Rimediotti è stata adottata una procedura specifica, non è prevista la contemporaneità di utilizzo della sala Goldoni e della sala Goldonetta

	<p>Gestione dell'emergenze</p> <p>All'interno dell'attività sono state individuate le procedure da adottare in caso di emergenza e sono stati designati gli addetti alla gestione delle emergenze incendio ed evacuazione.</p> <p>Gli addetti sono impiegati a rotazione tra i dipendenti della Fondazione</p> <p>Informazione e formazione</p> <p>Tutto il personale operante all'interno dei locali è stato istruito ed addestrato sul comportamento da seguire in caso di emergenza con particolare riferimento alle modalità di assistenza per la clientela. Gli addetti alla gestione delle emergenze incendio ed evacuazione sono stati formati in materia antincendio secondo quanto previsto all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998.</p>	
<p><i>AMBIENTI DI LAVORO</i></p>	<p>L'attività viene svolta in vari locali del complesso; gli uffici non fanno parte della verifica eseguita dalla CPVLPS</p> <p>L'attività in sala Goldoni viene svolta con presenza personale dei VVF</p> <p>Gli ambienti di lavoro sono idonei allo scopo e sufficientemente grandi, da consentire lo svolgimento delle attività dei lavoratori senza limitazioni o costrizioni di sorta.</p> <p>Il mobilio presente rispetta le norme vigenti in materia di sicurezza per quanto riguarda i materiali e le finiture.</p> <p>Tutti le macchine ed impianti sono regolarmente mantenuti.</p> <p>I lavoratori hanno a disposizione locale ad essi destinato dotato delle dotazioni necessarie.</p>	<p>MEDIO</p>

<i>Incidenti in itinere</i>	<p>La posizione del locale, l'orario di lavoro rendono necessario l'utilizzo di mezzi privato da utilizzarsi anche in periodo notturno.</p> <p>Gli incidenti stradali rientrano tra i rischio in itinere</p>	MEDIO
<i>RISSE</i>	<p>La tipologia di attività rende marginale questa tipologia di rischio.</p>	BASSO
<i>MICROCLIMA</i>	<p>Attività svolta al chiuso con impianti di aspirazione e climatizzazione – riscaldamento.</p> <p>I facchini operano in ambiente esterno durante le fase di carico-scarico di attrezzature dai mezzi di trasporto al locale di deposito temporaneo adiacente alla scena.</p> <p>Le attività svolte durante le rassegne estive (festival, manifestazioni occasionali) in qualche caso sono svolte con temperature esterne molto alte</p>	BASSO
<i>IMPIANTO ELETTRICO</i>	<p>L'impianto è certificato e dotato di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti.</p>	BASSO
<i>RUMORE</i>	<p>Le linee guida rumore ex art 198 L 81/2008 indicano l'opportunità di adottare controlli sanitari come esposizione SPL di 80-85dB(A) per i vari lavoratori impiegati.</p>	BASSO
<i>INCIDENTE IN ITINERE</i>	<p>Il traffico veicolare ed in particolare l'utilizzo di mezzi privati è sempre un fattore di rischio importante.</p>	MEDIO